



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO COLÉGIO LUIZ VIANA FILHO
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE DUTRA-BA
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									299.617,23	
1.			REFORMA LUIZ VIANA					-	299.617,23	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.722,78	
1.1.1.	SINAPI	51/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	6,00	360,72	BDI 1	450,90	2.705,40	RA
1.1.2.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	2,00	12,63	BDI 1	15,79	31,58	RA
1.1.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,00	9,56	BDI 1	11,95	143,40	RA
1.1.4.	SINAPI	7215/ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	UND	4,00	19,20	BDI 1	24,00	96,00	RA
1.1.5.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	800,00	0,69	BDI 1	0,86	688,00	RA
1.1.6.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UM	17,00	1,33	BDI 1	1,66	28,22	RA
1.1.7.	SINAPI	3262/ORSE	Remoção de lavatório	UND	2,00	12,07	BDI 1	15,09	30,18	RA
1.2.			ALVENARIA					-	2.020,06	
1.2.1.	SINAPI	00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	M3	3,65	28,01	BDI 1	35,01	127,79	RA
1.2.2.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,63	92,87	BDI 1	116,09	1.814,49	RA
1.2.3.	SINAPI	0171/ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	M2	0,72	86,42	BDI 1	108,03	77,78	RA
1.3.			PISO					-	3.363,92	
1.3.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	28,00	96,11	BDI 1	120,14	3.363,92	RA
1.4.			ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS					-	138.124,45	
1.4.1.	SINAPI	10124/ORSE-I	Cerâmica 47 x 47cm, piso classic branco, PEI 4, marca BIANCOGRÊS OU SIMILAR	M2	235,00	39,31	BDI 1	49,14	11.547,90	RA
1.4.2.	SINAPI	5011/ORSE	Assentamento de cerâmica	M2	235,00	35,19	BDI 1	43,99	10.337,65	RA
1.4.3.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	185,00	43,65	BDI 1	54,56	10.093,60	RA
1.4.4.	SINAPI	7725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M2	1.849,80	6,60	BDI 1	8,25	15.260,85	RA
1.4.5.	SINAPI	08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	M2	613,70	17,08	BDI 1	21,35	13.102,50	RA
1.4.6.	SINAPI	08623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	M2	1.236,10	16,97	BDI 1	21,21	26.217,68	RA
1.4.7.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.849,80	4,15	BDI 1	5,19	9.600,46	RA
1.4.8.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	613,70	12,40	BDI 1	15,50	9.512,35	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO COLÉGIO LUIZ VIANA FILHO
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE DUTRA-BA
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									299.617,23	
1.4.9.	SINAPI	02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	M2	1.236,10	15,40	BDI 1	19,25	23.794,93	RA
1.4.10.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	131,10	52,82	BDI 1	66,03	8.656,53	RA
1.5.			COBERTURA					-	15.261,89	
1.5.1.	SINAPI	12625/ORSE	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	M2	829,80	10,54	BDI 1	13,18	10.936,76	RA
1.5.2.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	83,00	41,69	BDI 1	52,11	4.325,13	RA
1.6.			FORRO					-	35.555,70	
1.6.1.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,76	5,16	BDI 1	6,45	185,50	RA
1.6.2.	SINAPI	01954/ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	M2	340,00	83,22	BDI 1	104,03	35.370,20	RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	15.978,11	
1.7.1.	SINAPI	00632/ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PT	10,00	90,70	BDI 1	113,38	1.133,80	RA
1.7.2.	SINAPI	00628/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	13,00	100,53	BDI 1	125,66	1.633,58	RA
1.7.3.	SINAPI	00624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	PT	8,00	27,37	BDI 1	34,21	273,68	RA
1.7.4.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	75,65	BDI 1	94,56	94,56	RA
1.7.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	4,04	BDI 1	5,05	3.030,00	RA
1.7.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	6,22	BDI 1	7,78	3.112,00	RA
1.7.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,31	BDI 1	16,64	49,92	RA
1.7.8.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	13,31	BDI 1	16,64	216,32	RA
1.7.9.	SINAPI	03602/ORSE-I	Disjuntor monopolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	UND	1,00	16,65	BDI 1	20,81	20,81	RA
1.7.10.	SINAPI	08312/ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	UND	3,00	253,72	BDI 1	317,15	951,45	RA
1.7.11.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	52,50	BDI 1	65,63	525,04	RA
1.7.12.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	45,17	BDI 1	56,46	338,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO COLÉGIO LUIZ VIANA FILHO
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE DUTRA-BA
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RA
									299.617,23	
1.7.13.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	11,46	BDI 1	14,33	343,92	RA
1.7.14.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	21,05	BDI 1	26,31	157,86	RA
1.7.15.	SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	35,35	BDI 1	44,19	486,09	RA
1.7.16.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	27,87	BDI 1	34,84	348,40	RA
1.7.17.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	47,43	BDI 1	59,29	118,58	RA
1.7.18.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	10,85	BDI 1	13,56	1.356,00	RA
1.7.19.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	13,45	BDI 1	16,81	336,20	RA
1.7.20.	SINAPI	13286/ORSE-I	Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar	UND	16,00	22,99	BDI 1	28,74	459,84	RA
1.7.21.	SINAPI	13285/ORSE-I	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	UND	10,00	41,50	BDI 1	51,88	518,80	RA
1.7.22.	SINAPI	8324/ORSE	Plafon E-27	UND	26,00	9,36	BDI 1	11,70	304,20	RA
1.7.23.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	24,64	BDI 1	30,80	30,80	RA
1.7.24.	SINAPI-I	39795	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	2,00	55,00	BDI 1	68,75	137,50	RA
1.8.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	4.392,63	
1.8.1.	SINAPI	01204/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	UND	6,00	26,94	BDI 1	33,68	202,08	RA
1.8.2.	SINAPI	01680/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UND	6,00	38,10	BDI 1	47,63	285,78	RA
1.8.3.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	155,40	BDI 1	194,25	1.165,50	RA
1.8.4.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	9,00	14,93	BDI 1	18,66	167,94	RA
1.8.5.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	9,00	14,90	BDI 1	18,63	167,67	RA
1.8.6.	SINAPI	02025/ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	UND	2,00	113,08	BDI 1	141,35	282,70	RA
1.8.7.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	94,27	BDI 1	117,84	235,68	RA
1.8.8.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,75	BDI 1	20,94	41,88	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO COLÉGIO LUIZ VIANA FILHO			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PRESIDENTE DUTRA-BA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									299.617,23	
1.8.9.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	37,89	BDI 1	47,36	947,20	RA
1.8.10.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	21,62	BDI 1	27,03	540,60	RA
1.8.11.	SINAPI	01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	M	20,00	14,22	BDI 1	17,78	355,60	RA
1.9.			LOUÇAS E METAIS					-	8.671,28	
-	SINAPI	02056/ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	UND	4,00		BDI 1	-	-	RA
1.9.1.	SINAPI	07167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	UND	2,00	462,23	BDI 1	577,79	1.155,58	RA
1.9.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	373,05	BDI 1	466,31	1.865,24	RA
1.9.3.	SINAPI	04306/ORSE	Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1.40 x 0.55 m, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UND	2,00	2.260,18	BDI 1	2.825,23	5.650,46	RA
1.10.			ESQUADRIAS					-	27.539,26	
1.10.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	14,00	1.235,95	BDI 1	1.544,94	21.629,16	RA
1.10.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,40	213,15	BDI 1	266,44	639,46	RA
1.10.3.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	9,45	446,19	BDI 1	557,74	5.270,64	RA
1.11.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	32.271,06	
1.11.1.	SINAPI	13056/ORSE-I	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	UND	2,00	110,32	BDI 1	137,90	275,80	RA
1.11.2.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	57,05	BDI 1	71,31	142,62	RA
1.11.3.	SINAPI	09681/ORSE-I	Lixeira de plástico d=40cm	UND	4,00	39,25	BDI 1	49,06	196,24	RA
1.11.4.	SINAPI	11544/ORSE-I	Lixeira de plástico capacidade 60 Lt com tampa	UND	2,00	27,98	BDI 1	34,98	69,96	RA
1.11.5.	SINAPI	03398/ORSE-I	Papeleira de plástico, Astra ou similar	UND	4,00	8,20	BDI 1	10,25	41,00	RA
1.11.6.	SINAPI	09678/ORSE-I	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	UND	1,00	988,82	BDI 1	1.236,03	1.236,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO COLÉGIO LUIZ VIANA FILHO			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE DUTRA-BA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									299.617,23	
1.11.7.	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4,00	3.645,87	BDI 1	4.557,34	18.229,36	RA
1.11.8.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	2.266,28	BDI 1	2.832,85	5.665,70	RA
1.11.9.	SINAPI	COMP. INFRA	PLACA EM ACM PARA FECHADA DA ESCOLA 5X1 M	UND	1,00	3.100,00	BDI 1	3.875,00	3.875,00	RA
1.11.10.	SINAPI	02450/ORSE	Limpeza Geral	M2	891,00	2,28	BDI 1	2,85	2.539,35	RA
1.12.			BRINQUEDOS DO PARQUE					-	12.716,09	
1.12.1.	SINAPI	13086/ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	UND	1,00	1.760,00	BDI 1	2.200,00	2.200,00	RA
1.12.2.	SINAPI	09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UND	1,00	3.892,87	BDI 1	4.866,09	4.866,09	RA
1.12.3.	SINAPI	02418/ORSE	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	UND	1,00	1.690,00	BDI 1	2.112,50	2.112,50	RA
1.12.4.	SINAPI	02406/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	UND	1,00	2.830,00	BDI 1	3.537,50	3.537,50	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRESIDENTE DUTRA-BA
Local
quinta-feira, 16 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JÉSSICA MACHADO GONÇALVES
CREA/CAU: 3000065228
ART/RRT: BA20230592281