

**OBJETO :** CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO  
**PROPIETÁRIO :** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- BA  
**LOCAL/DATA :** PRESIDENTE DUTRA-BA MARÇO DE 2024  
**BDI :** 23,24%  
**NÃO DESONERADO**  
**SINAPI :** MARÇO 2024



### COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO								
ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
1	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	50,00			
2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	4,00			
3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,15			
2	SINAPI	5075	PREGO 18X30.	kg	1,60			
3	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	10,00			
4	SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	2,00			
5	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	6,50			
6	SINAPI	370	AREIA MÉDIA	m³	2,00			
7	SINAPI	1379	CIMENTO	kg	9,48			
8	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA Nº 2	m³	0,88			
9	SINAPI	87445	BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	h	1,32			
10	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00			
11	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00			
							R\$	-
							BDI	R\$ -
01.02 MOBILIZAÇÃO (UND)								
ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
1	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	107,90			
2	SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
							R\$ 0,00	
							BDI	R\$ 0,00
01.03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (MÉS)								
ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45			
2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,60			
							R\$	-
							BDI	R\$ -