

Nº OPERAÇÃO 1084854-79	Nº SICONV 23470/2022	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PRESIDENTE DUTRA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									870.000,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO						870.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.824,16	
1.1.1.		00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	339,45	BDI 1	411,02	2.526,12	RA
1.1.2.		09345/ORSE	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	715,37	2,59	BDI 1	3,21	2.298,04	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						598.747,78	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.798,97	2,78	BDI 1	3,45	16.547,01	RA
1.2.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.798,97	77,30	BDI 1	5,88	460.102,16	RA
1.2.3.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.515,00	64,98	BDI 1	80,59	122.098,61	RA
1.3.			URBANIZAÇÃO						266.428,06	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.430,74	46,66	BDI 1	57,87	82.800,35	RA
1.3.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	138,33	818,50	BDI 1	1.015,19	140.430,62	RA
1.3.3.		9418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	357,69	81,94	BDI 1	101,63	36.352,10	RA
1.3.4.		4249/ORSE	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	24,00	124,81	BDI 1	154,80	3.715,24	RA
1.3.5.		02555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	10,00	55,58	BDI 1	68,94	689,36	RA
1.3.6.		6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.798,97	0,41	BDI 1	0,51	2.440,39	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 1084854-79	Nº SICONV 23470/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0/PRESIDENTE DUTRA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									870.000,00

RECURSO  
↓

PRESIDENTE DUTRA  
Local

segunda-feira, 10 de abril de 2023  
Data

  
Responsável Técnico

Nome: ROGERIO KAIQUE CASTRO AMARAL SILVA  
CREA/CAU: 3000088713  
ART/RRT: 0

Rogério Kaique C. A. Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 3000088713