# Tomada de Preço

**NUNES ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 07.492.799/0001-20
AV. JULIO PEREIRA NUNES N°276A CENTRO BRECÊ BA.
CEP : 44.900-000

**A: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE RAMOS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA**
**TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - BA**
**CONTRATO: 1994/2020**

| | |
|---|---|
| Valor Do Contrato: | R$ 208.755,34 |
| Valor Acrescido: | R$ 94.770,14 |
| Valor Suprimido: | R$ 94.770,14 |
| Valor Atualizado: | R$ 208.755,34 |

| ÍTEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CONTRATO | | | | QUANTIDADES | | | FINANCEIRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNID. | QUANT. | P. UNIT. C/BDI (R$) | P. TOTAL (R$) | Suprimido | Acrescido | Atualizado | Suprimido | Acrescido | Atualizado |
| | | | **PRAÇA NO POVOADO DE SAPECADO** | | | | R$ 208.755,34 | | | | | | R$ 208.755,34 |
| 1. | | | **(SAPECADO)** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | **(PRAÇA NO POV. SAPECADO)** | | | | R$ 208.755,34 | | | | R$ 94.770,14 | R$ 94.770,14 | 208.755,34 |
| 1.1.1 | SINAPI | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular, cor natural de 20X10 cm espessura = 6 cm AF_12/2015 | M² | 456,40 | 67,99 | R$ 31.030,64 | | | 456,40 | | | R$ 31.030,64 |
| 1.1.2 | COMP. | COTAÇÃO | Meio fio pré moldado (0,07x0,30 1,00)m c/rejuntamento | M² | 941,19 | 24,29 | R$ 22.861,51 | | | 941,19 | | | R$ 22.861,51 |
| 1.1.3 | SINAPI | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado A5_07/2016 | M² | 71,51 | 671,56 | R$ 48.023,26 | | | 71,51 | | | R$ 48.023,26 |
| 1.1.4 | SINAPI | 72799 | Pavimento em paralelepípedo, sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m² | M² | 1.476,40 | 64,19 | R$ 94.770,12 | 1.476,40 | | - | R$ 94.770,12 | | R$ - |
| 1.1.5 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos, para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | M² | 1.476,40 | 0,47 | R$ 693,91 | | | 1.476,40 | | | R$ 693,91 |
| 1.1.6 | SINAPI | 100576 | Regulatização e compactação de subleito de solo pre-dominantemente atgiçoso AF_11/2019 | M² | 1.476,40 | 1,90 | R$ 2.805,16 | | | 1.476,40 | | | R$ 2.805,16 |
| 1.1.7 | ORSE | 4175 | Locação de praças com piquetes de madeira | M² | 863,32 | 0,71 | R$ 612,96 | | | 863,32 | | | R$ 612,96 |
| 1.1.8 | COMP. | COTAÇÃO | Fornecimento e implantação de postes reto telecônico, galvanizado a fogo, h (total) = 6,00 m, da Tecnolux ou similar | UNID. | 2,00 | 1.164,20 | R$ 2.328,40 | | | 2,00 | | | R$ 2.328,40 |
| 1.1.9 | SINAPI-I | 42977 | Luminaria de Led para iluminação pública de 98 W ate 137 W, invólucro em aluminio ou aço inox (coletado caixa) | UNID. | 4,00 | 857,97 | R$ 3.431,88 | | | 4,00 | | | R$ 3.431,88 |
| 1.1.10 | SINAPI | 91863 | Eletroduto rigido roscável, PVC DN 25 mm (3/4") paracircuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação AF_12/2015 | M | 50,00 | 10,41 | R$ 520,50 | | | 50,00 | | | R$ 520,50 |
| 1.1.11 | SINAPI | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chma 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação AF_12/2015 | M | 150,00 | 11,18 | R$ 1.677,00 | | | 150,00 | | | R$ 1.677,00 |
| 1.1.12 | INFRA | S/CÓD | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. NCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. | M2 | | 64,19 | | | 1.476,40 | 1.476,40 | | R$ 94.770,12 | R$ 94.770,12 |

Rogério Kaique C. A. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000088713


Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Cetificação digital: A08E85E1659EB4670267596D792AA0A0