



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CALÇADAS E ILUMINAÇÃO JOÃO ALVES			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PRESIDENTE DUTRA BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0										
1.			<b>CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO E=6CM NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA -BA</b>							
1.1.			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
-	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00		BDI 1	-	-	RA
1.2.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
-	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	6,00		BDI 1	-	-	RA
1.3.			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							
-	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.200,00		BDI 1	-	-	RA
1.4.			<b>EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO</b>							
-	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	5.200,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.200,00		BDI 1	-	-	RA
1.5.			<b>URBANIZAÇÃO</b>							
-	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.800,00		BDI 1	-	-	RA
1.6.			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
-	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	5.200,00		BDI 1	-	-	RA
1.7.			<b>ILUMINAÇÃO</b>							
-	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.500,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.200,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	260,00		BDI 1	-	-	RA
-	ORSE	9416	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE RETO TELECÔNICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A FOGO, H(total)=6metros, DA TECNOLUX OU SIMILAR	UN	130,00		BDI 1	-	-	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)


Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CALÇADAS E ILUMINAÇÃO JOÃO ALVES			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PRESIDENTE DUTRA BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									-

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRESIDENTE DUTRA BA  
**Local**  
  
sexta-feira, 4 de outubro de 2024  
**Data**

  
Rogério Kaique C. A. Silva  
Responsável Técnico  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 3000088713  
**Nome:** ROGERIO KAIQUE CASTRO AMARAL SILVA  
**CREA/CAU:** 3000088713  
**ART/RRT:** BA20230540420

← RECURSO