



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR 0	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Pregão Unitário (com BDI) (R\$)	Pregão Total (R\$)
1. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE CARNES DE PRESIDENTE DUTRA BA									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.		51/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	-	2,88	346,26	BDI 1	423,23	45.435,35
1.1.2.		07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	326,20	10,18	BDI 1	12,44	1.218,90
1.1.3.		97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.502,85	20,89	BDI 1	25,53	4.057,93
1.1.4.		97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	11,33	BDI 1	13,85	38.367,76
1.1.5.		07215/ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	3,00	16,41	BDI 1	20,06	110,80
1.1.6.		97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,00	8,56	BDI 1	10,46	60,18
1.1.7.		97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	100,00	0,61	BDI 1	0,75	73,22
1.1.8.		97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,00	1,19	BDI 1	1,45	75,00
1.1.9.		99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	19,68	60,45	BDI 1	73,89	1.454,16
1.2.			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E VIGAS BALDRAME						12.567,11
1.2.1.		96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,52	157,65	BDI 1	192,70	1.454,16
1.2.2.		96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,52	83,40	BDI 1	101,94	2.219,90
1.2.3.		96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,14	16,76	BDI 1	20,49	1.174,35
1.2.4.		92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,20	19,70	BDI 1	24,08	248,75
1.2.5.		94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,42	478,78	BDI 1	585,21	1.256,98
1.2.6.		93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,46	77,61	BDI 1	94,86	7.268,31
1.2.7.		98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	3,35	40,41	BDI 1	49,39	233,36
1.3.			SUPERESTRUTURA						165,46
									9.028,48

Engenheiro Civil
RFA-BA 2000088713



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOVV	0	PROPORCENTE / TOMADOR	0,00	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	0,00	BDI 1 (%)	22,23%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	SALVADOR	DATA BASE	02-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	01 PRESIDENTE DUTRA BA						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									400.636,78
1.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	19,68	134,76	BDI 1	164,72	3.241,69
1.3.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	71,08	14,81	BDI 1	18,10	1.286,55
1.3.3.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORRAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	11,78	174,30	BDI 1	213,05	2.509,73
1.3.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	30,08	16,76	BDI 1	20,49	616,34
1.3.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	1,74	478,78	BDI 1	585,21	1.018,27
1.3.6.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	14,78	19,70	BDI 1	24,08	355,90
1.4.			LAJES						7.708,24
1.4.1.	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	22,72	40,88	BDI 1	49,97	1.135,32
1.4.2.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	102,24	16,33	BDI 1	19,96	2.040,71
1.4.3.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	54,53	17,28	BDI 1	21,12	1.151,67
1.4.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	3,40	478,78	BDI 1	585,21	1.989,71
1.4.5.	SINAPI	101792	ESCORRAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M3	64,75	17,57	BDI 1	21,48	1.390,83
1.5.			ALVENARIA						6.146,36
1.5.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	58,80	85,52	BDI 1	104,53	6.146,36
1.6.			PISO						27.416,04

Rogério Kaique C. A. Silva

Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000088713



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	0	MUNICÍPIO / UF	0	BDI 1	22,23%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	02-22 (N.DES.)	DATA BASE	02-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF	0	PRESIDENTE DUTRA BA	0						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									400.636,78
1.6.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2015	M2	324,40	63,78	BDI 1	77,96	25.290,22
1.6.2.		12789/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontado	UND	2,00	869,60	BDI 1	1.062,91	2.125,82
1.7.			ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS						58.186,77
1.7.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMEDIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	M2	119,44	4,22	BDI 1	5,16	616,31
1.7.2.	SINAPI	89048	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L	M2	208,24	38,83	BDI 1	47,46	9.883,07
1.7.3.		02278/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	208,24	8,82	BDI 1	10,78	2.244,83
1.7.4.		07725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	121,44	2,50	BDI 1	3,06	371,61
1.7.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	1.131,80	14,10	BDI 1	17,23	19.500,91
1.7.6.	SINAPI	88489	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	236,20	16,07	BDI 1	19,64	4.638,97
1.7.7.	SINAPI	88488	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	150,48	48,02	BDI 1	58,69	8.831,67
1.7.8.	SINAPI	87251	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	M2	136,25	22,06	BDI 1	26,96	3.673,30
1.7.9.	SINAPI	100745	COBERTURA						12.011,75
1.8.			COBERTURA						4.684,64
1.8.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	42,88	72,05	BDI 1	88,07	3.776,44
1.8.2.		00236/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada	m2	145,40	19,98	BDI 1	24,42	3.550,67
1.8.3.		00265/ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada						27.372,10
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.662,28
1.9.1.		00632/ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PT	36,00	83,23	BDI 1	101,73	7.742,48
1.9.2.		00628/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	68,00	93,15	BDI 1	91,60	4.488,40
1.9.3.		00625/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	49,00	74,94	BDI 1	97,74	4.007,34
1.9.4.		10352/ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	41,00	79,96	BDI 1	97,74	4.007,34
1.9.5.		07715/ORSE	Luminária pendente simples, ref. 1110/1, Bianca ou similar	un	12,00	193,45	BDI 1	236,45	2.837,40

Engenheiro Civil
C.F. E.A. BA.: 3090088713

Engenheiro Civil
C.F. E.A. BA.: 3090088713



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	0	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	02-22 (N DES.)	DATA BASE	0	DESCRICOÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF	0	22,23%	0,00%	0,00%
SALVADOR						PRESIDENTE DUTRA BA				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
0									400.636,78
1.9.6.	SINAPI	12561/ORSE	Lampada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Llum ou similar	un	12,00	97,73	BDI 1	119,46	1.433,52
1.9.7.	SINAPI	91862	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00	9,25	BDI 1	11,31	565,50
1.9.8.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	20,00	8,57	BDI 1	10,48	209,60
1.9.9.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,00	9,11	BDI 1	11,14	167,10
1.9.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00	4,25	BDI 1	5,19	1.038,00
1.9.11.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,00	9,50	BDI 1	11,61	696,60
1.9.12.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	70,15	BDI 1	85,74	85,74
1.9.13.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	12,61	BDI 1	15,41	30,82
1.9.14.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	46,40	BDI 1	56,71	226,84
1.9.15.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	36,91	BDI 1	45,12	180,48
1.10.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						11.671,85
1.10.1.		01204/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	44,00	24,40	BDI 1	29,82	1.312,08
1.10.2.		01680/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	44,00	34,21	BDI 1	41,81	1.839,64
1.10.3.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00	574,02	BDI 1	701,62	1.403,24
1.10.4.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	6,00	140,71	BDI 1	171,99	1.031,94
1.10.5.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	40,00	31,14	BDI 1	38,06	1.522,40

Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000088713
C. A. Silva



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR		APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO		BDI 1	22,23%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	SALVADOR	DATA BASE	02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	0	PRESIDENTE DUTRA BA					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
0									400.636,78
1.10.6.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	8,45	58,01	BDI 1	70,91	599,19
1.10.7.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS, AF_10/2015	M	16,00	86,54	BDI 1	105,78	1.692,48
1.10.8.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS, AF_10/2015	M	7,56	228,48	BDI 1	279,27	2.111,28
1.10.9.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4,00	32,64	BDI 1	39,90	159,60
1.11.			LOUÇAS E METAIS						8.376,66
1.11.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5,00	454,00	BDI 1	554,92	2.774,80
1.11.2.		07167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/ caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00	412,05	BDI 1	503,65	1.007,30
1.11.3.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	un	4,00	386,50	BDI 1	472,42	1.889,68
1.11.4.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	un	4,00	553,28	BDI 1	676,27	2.705,08
1.12.			ESQUADRIAS						13.757,41
1.12.1.	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2,00	1.038,38	BDI 1	1.289,21	2.538,42
1.12.2.		03625/ORSE	Porta em madeira compensada (canelada), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), revestida c/ôrmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	5,00	933,84	BDI 1	1.141,43	5.707,15



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PUBILCO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0		00
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SALVADOR	02-22 (N DES.)		00 PRESIDENTE DUTRA BA
			BDI 1 22,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
0									400.636,78
1.12.3.		07165/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	2,00	1.352,78	BDI 1	1.653,50	3.307,00
1.12.4.		01857/ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, ralada, de enrolar	m2	9,58	188,29	BDI 1	230,15	2.204,84
1.13.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.13.1.		12208/ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	4,00	112,42	BDI 1	137,41	549,64
1.13.2.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	68,36	BDI 1	83,56	334,24
1.13.3.		12511/ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	7,00	66,83	BDI 1	81,69	571,83
1.13.4.		09372/ORSE	Lixeira de plástico dn 40cm	un	9,00	39,25	BDI 1	47,98	431,82
1.13.5.		09369/ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa Val e Vem	un	2,00	1.007,24	BDI 1	1.231,15	2.462,30
1.13.6.		11961/ORSE	Alarme Banheiro Pire Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador Val e Vem	un	2,00	465,42	BDI 1	568,88	1.137,76
1.13.7.		02450/ORSE	Limpeza final de obra	m2	764,87	2,15	BDI 1	2,63	2.011,61
2.			CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA BA						153.459,46
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						13.250,72
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	56,00	60,45	BDI 1	73,89	4.137,84
2.1.2.		3258/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO	M2	428,44	11,13	BDI 1	13,60	5.826,78
2.1.3.	SINAPI	102360	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	108,06	24,88	BDI 1	30,41	3.286,10
2.2.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						416,72
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,21	77,61	BDI 1	94,86	399,36
2.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,42	33,82	BDI 1	41,34	17,36
2.3.			FUNDAÇÕES						14.485,30
2.3.1.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	22,50	157,65	BDI 1	192,70	4.335,75
2.3.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	33,60	83,40	BDI 1	101,94	3.425,18
2.3.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	112,18	14,81	BDI 1	18,10	2.030,46

Rogério Kaïque C. A. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA-2000088713



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENHIMENTO	0	0	0	0
LOCALIDADE SINAPI	SALVADOR	DATA BASE	02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	0	0	0	0
						PRESIDENTE DUTRA BA	22,23%	BDI 1	BDI 2	BDI 3
								0,00%		0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									400.636,78
2.3.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,47	19,70	BDI 1	24,08	155,80
2.3.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,21	478,78	BDI 1	585,21	2.483,73
2.3.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMACS AF_06/2018	M2	42,00	40,41	BDI 1	49,39	2.074,38
2.4.			SUPERESTRUTURA						14.507,47
2.4.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	55,00	134,76	BDI 1	164,72	9.059,60
2.4.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,40	14,81	BDI 1	18,10	2.233,54
2.4.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,75	478,78	BDI 1	585,21	2.194,54
2.4.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,35	19,70	BDI 1	24,08	1.019,79
2.5.			PISO						18.523,17
2.5.1.	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE	M2	300,00	33,66	BDI 1	41,14	12.342,00
2.5.2.	SINAPI	12789/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontado	UND	4,00	869,60	BDI 1	1.062,91	4.251,64
2.5.3.	SINAPI	21/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	M	20,00	8,52	BDI 1	10,41	208,20
2.5.4.	SINAPI	C3449/SEINFRA	Mão de obra modaldo 0,07x0,30x1,00m / requemado	m	60,44	23,30	BDI 1	28,48	1.721,33
2.6.			COBERTURA						87.447,48
2.6.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	285,69	86,58	BDI 1	105,83	30.234,57
2.6.2.	SINAPI	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	1.607,11	14,05	BDI 1	17,17	27.594,08
2.6.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	203,64	60,68	BDI 1	74,17	15.103,98
2.6.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,64	101,28	BDI 1	123,79	5.278,41

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR	APellido DO EMPREENDIMENTO 00	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE DUTRA BA				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									400.636,78
2.6.5.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020_P	M2	285,69	20,62	BDI 1	25,20	7.199,39
2.6.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	28,02	59,48	BDI 1	72,70	2.037,05
2.7.			REVESTIMENTO/PINTURA						1.533,41
2.7.1.	SINAPI	87878	CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 06/2014	M2	27,50	4,63	BDI 1	5,66	155,65
2.7.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014	M2	27,50	24,39	BDI 1	29,81	819,78
2.7.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	M2	27,50	2,50	BDI 1	3,06	84,15
2.7.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	M2	27,50	14,10	BDI 1	17,23	473,83
2.8.			ELETRICO						2.543,83
2.8.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	70,15	BDI 1	85,74	85,74
2.8.2.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	15,17	BDI 1	18,54	18,54
2.8.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	40,00	4,25	BDI 1	5,19	207,60
2.8.4.	SINAPI	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	40,00	9,25	BDI 1	11,31	452,40
2.8.5.	SINAPI	07715ORSE	Luminária pendente simples, ref: 11110/1, Blanca ou similar	-	5,00	193,45	BDI 1	236,45	1.182,25
2.8.6.	SINAPI	12981ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Llun ou similar	-	5,00	97,73	BDI 1	119,46	597,30
2.9.			SERVIÇOS FINAIS						751,36
2.9.1.	SINAPI	02450/ORSE	Limpeza final de obra	-	285,69	2,15	BDI 1	2,63	751,36

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PRESIDENTE DUTRA BA	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
0									400.636,78

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Prego Unitário; Prego Total.


Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRESIDENTE DUTRA BA

Local

quarta-feira, 15 de junho de 2022

Data


Responsável Técnico
Nome: ROGERIO KAIQUE C A SILVA
CREA/CAU: 3000088713 0
ART/RTT: 0
Kaique C. A. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000088713