

TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA
OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
 BDI : 22,00%
 ENCARGOS : 113,04%
 DATA BASE : SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
1.0	FONTE/CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	ORSE 51	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (3X2) M	M2	6,00	R\$ 396,50	R\$ 2.379,00
1.2	COMP. 01 JD	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 2.921,54	R\$ 2.921,54
1.3	COMP. 02 JD	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 2.921,54	R\$ 2.921,54
1.4	SINAPI 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	30.000,00	R\$ 0,40	R\$ 12.000,00
SUBTOTAL ÍTEM 1.0:						R\$ 20.222,08
2.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2.1	COMP. 03 JD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INCLUSO CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTO	GL	1,0000	R\$ 16.392,93	R\$ 16.392,93
SUBTOTAL ÍTEM 2.0:						R\$ 16.392,93
3.0		TERRAPLANAGEM				
3.1	SINAPI 74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (BOTA FORA)	M3	4.500,00	R\$ 3,94	R\$ 17.730,00
3.2	SINAPI 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (REMOÇÃO DE BOTA FORA)	M3xKM	16.875,00	R\$ 1,91	R\$ 32.231,25
3.3	SINAPI 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	30.000,00	R\$ 2,07	R\$ 62.100,00
3.4	SINAPI 74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	4.500,00	R\$ 3,94	R\$ 17.730,00
3.5	SINAPI 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	28.125,00	R\$ 1,91	R\$ 53.718,75
3.6	SINAPI 96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	4.500,00	R\$ 10,05	R\$ 45.225,00
3.7	SICRO3 5915451	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL - DMT: VÊ MEMÓRIA DE CÁLCULO	TxKM	810,00	R\$ 1,86	R\$ 1.506,60
3.8	SICRO3 5502986	EXPURGO DE JAZIDA (LIMPEZA E DESCAPEAMENTO)	M3	360,00	R\$ 2,18	R\$ 784,80
SUBTOTAL ÍTEM 3.0:						R\$ 231.026,40
4.0		PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)				
4.1	COMP. 04 JD	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	30.000,00	R\$ 5,71	R\$ 171.395,13
4.2	SINAPI 97807	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM - CM30	TxKM	12.240,00	R\$ 0,67	R\$ 8.200,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA

TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA
OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BDI : 22,00%
ENCARGOS : 113,04%
DATA BASE : SINAPI - 02/2021 - NÃO DESONERADO - HORISTA e SICRO 3 BA - 10/2020 e ORSE - 01/2021


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
4.3	SINAPI 97807	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.	M2	30.000,00	R\$ 14,17	R\$ 425.100,00
4.4	SINAPI 97807	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM - TRANSPORTE DE RR-2C PARA O TSD	TxKM	31.620,00	R\$ 0,67	R\$ 21.185,40
4.5	#REF!	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, DMT ACIMA DE 30 KM - BRITA 3/8" e 3/4" PARA TSD - CONSUMO de 0,0255 T/m ² - DMT 31,00 km	TxKM	23.715,00	R\$ 0,48	R\$ 11.383,20
4.6	#REF!	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, DMT ACIMA DE 30 KM - PÓ DE BRITA PARA CAPA SELANTE - CONSUMO de 0,0055 T/m ² - DMT 31,00 km	TxKM	5.115,00	R\$ 0,48	R\$ 2.455,20
SUBTOTAL ÍTEM 4.0:						R\$ 639.719,73
5.0		URBANIZAÇÃO (MEIO FIO)				
5.1	SINAPI 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	5.828,97	R\$ 32,29	R\$ 188.217,44
SUBTOTAL ÍTEM 5.0:						R\$ 188.217,44
6.0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
6.1	SINAPI 72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.250,00	R\$ 19,80	R\$ 44.550,00
SUBTOTAL ÍTEM 6.0:						R\$ 44.550,00
TOTAL GERAL						R\$ 1.140.128,58

VALOR GLOBAL: R\$ 1.136.504,86 (HUM MILHÃO CENTO E TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Foi considerado truncamento com duas casas decimais nas planilhas orçamentárias.

JOÃO DOURADO/BAHIA, 10 DE ABRIL DE 2021.


Cassiano M. Cardoso Dourado
Engenheiro de Prod. Civil
CREA - 43938-D / BA

Prefeitura Municipal de João Dourado/BA
Responsável Técnico