

Nº OPERAÇÃO 01046647-27	GESTOR M SAÚDE	PROGRAMA SAÚDE	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO REFORMA DE UNIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO		MUNICÍPIO / UF JOÃO DOURADO / BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE	
DATA BASE dez-18		DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE UNIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
			BDI 1 25,00%	BDI 2
			BDI 3	BDI 4
			BDI 5	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DE UNIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									251.304,57
1.			REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDITO NEY					-	251.304,57
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	13.998,81
1.1.1.	ORSE	5088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00	160,76	BDI 1	200,95	6.028,50
1.1.2.	ORSE	30	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	173,84	17,91	BDI 1	22,39	3.892,28
1.1.3.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	10,00	279,79	BDI 1	349,74	3.497,40
1.1.4.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	173,84	2,67	BDI 1	3,34	580,63
1.2.			COBERTURA					-	110.936,36
1.2.1.	ORSE	271	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% DO MATERIAL.	M2	793,27	64,97	BDI 1	81,21	64.421,46
1.2.2.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	96,37	49,24	BDI 1	61,55	5.931,57
1.2.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	573,73	12,72	BDI 1	15,90	9.122,31
1.2.4.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	96,37	26,13	BDI 1	32,66	3.147,44
1.2.5.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=6MM, PARA TELHADO COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	573,73	39,48	BDI 1	49,35	28.313,58
1.3.			INSTALAÇÃO PLUVIAL					-	26.423,01
1.3.1.	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	UN	15,00	82,69	BDI 1	103,36	1.550,40
1.3.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	35,85	39,35	BDI 1	49,19	1.763,46
1.3.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	145,17	55,00	BDI 1	68,75	9.980,44
1.3.4.	SINAPI	91789	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES.	M	9,92	27,45	BDI 1	34,31	340,36
1.3.5.	SINAPI	91790	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	M	139,50	42,85	BDI 1	53,56	7.471,62
1.3.6.	SINAPI	91791	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	M	73,73	52,75	BDI 1	65,94	4.861,76
1.3.7.	ORSE	9752	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI Ø 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	24,95	BDI 1	31,19	62,38
1.3.8.	ORSE	4283	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	28,55	BDI 1	35,69	392,59
1.4.			FORRO					-	44.819,52
1.4.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M2	1.155,44	31,03	BDI 1	38,79	44.819,52
1.5.			SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					-	24.543,93
1.5.1.	ORSE	1512	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES.	UN	13,00	39,87	BDI 1	49,84	647,92
1.5.2.	SINAPI	73775/2	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ÁGUA-PRESSURIZADA, 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	13,00	163,40	BDI 1	204,25	2.655,25
1.5.3.	SINAPI	72554	EXTINTOR DE INCÊNDIO, CO2, 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	506,69	BDI 1	633,36	8.233,68
1.5.4.	SINAPI	83635	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PÓ QUÍMICO, 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	184,03	BDI 1	230,04	2.990,52
1.5.5.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	61,00	28,52	BDI 1	35,65	2.174,65
1.5.6.	ORSE	11853	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40CM, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	119,00	35,50	BDI 1	44,38	5.281,22

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.7.	COMP JD	570/2018	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 40X40CM, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	5,00	84,67	BDI 1	105,84	529,20
1.5.8.	ORSE	12138	PLACA INDICATIVA (EXTINTOR) EM PVC, DIM.: 20X20CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	13,00	17,07	BDI 1	21,34	277,42
1.5.9.	COMP JD	575/2018	PLACA INDICATIVA (PROIBIDO FUMAR) EM PVC, DIM.: 20X30CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	59,00	23,78	BDI 1	29,73	1.754,07
1.6.			PINTURA					-	30.422,74
1.6.1.	ORSE	8623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES.	M2	1.155,44	9,12	BDI 1	11,40	13.172,02
1.6.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	1.155,44	11,94	BDI 1	14,93	17.250,72
1.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	160,20
1.7.1.	ORSE	8328	Demolição de Barracão de Obra	m2	30,00	4,27	BDI 1	5,34	160,20

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JOÃO DOURADO / BAHIA

Local

15 de outubro de 2019

Data

Nome: MARCIO ANTONIO M. DA SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 26.291/D

ART/RRT: BA20190008688