

## ORÇAMENTO REDE DE VACUO

NOME:	HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDITO NEY	ORÇAMENTO Nº	
END.	RUA SANTO AMARO,SN CENTRO		
CEP:		CIDADE:	JOÃO DOURADO
			U.F: BA

QTD	UND	DESCRIÇÃO DE PRODUTO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
8	pç	Conector rosca macho eluma 15mm x 1/2"		
2	pç	Conector rosca macho eluma 22mm x 3/4"		
4	pç	Curva de transposição Eluma 15mm		
2	pç	Curva de transposição Eluma 22mm		
42	pç	Joelho de cobre 90° Eluma 15mm		
6	pç	Joelho de cobre 90° Eluma 22mm		
78	pç	Luva lisa de cobre Eluma 15mm		
14	pç	Luva lisa de cobre Eluma 22mm		
39	pç	Tubo de cobre classe A Eluma 15mm varas com 5 metros		
7	pç	Tubo de cobre classe A Eluma 22mm varas com 5 metros		
4	pç	Tê de cobre Eluma 22mm		
27	pç	Tê de cobre Eluma 15mm		
2	pç	Tê de cobre reduzido Eluma 22 x 15 x 22 mm		
2	pç	Redução de cobre Eluma 22 x 15 mm		
2	fls	Lixa ferro 100 Norton e fitas teflon veda rôsca		
1	und	Trinchas media 3/4" Tigre		
	und	Régua de gases medinais		
1,3	Kgs	Solda Prata 20%		
4	und	Pasta fluxo para solda prata 100gms		
1	und	1/4 de tinta esmalte Sintético cinza platinoi (vacuo)		
2	pç	Valvula esférica para gás 300 lbs 1/2"		
1	pç	Valvula esférica para gás 150 lbs 3/4"		
45	und	Abraçadeiras de nylon tipo clip Reimold KL-9 16,0		
20	und	Abraçadeiras de nylon tipo clip Reimold KL-13 22,0		
19	pç	Postos aparentes para rede de vacuo		
1	pç	Painel de alarme 110/220 volts para vâcuo		
1	und	Central de vâcuo duplex com 2 bombas de 30m³/por bomba ienta de agua		
		vacuostato DANFOSS, filtro bacteriologico, chave magnetica de proteção,		
		Trifassico 220/380 volts.reservatorio de 200 litros.		
1	ynd	Mão de Obra para instalações de vacuo		
			<b>sub-total</b>	