

Nº OPERAÇÃO 1052354-89	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE -	OBJETO Infraestrutura Urbana com a revitalização da Praça São José na sede do município de João				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO		MUNICÍPIO / UF JOAO DOURADO/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PCA SÃO JOSÉ				
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESON.	REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP.	OBJETO CTEF	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0							
1.			PCA SÃO JOSÉ SEDE JOÃO DOURADO BAHIA				-
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS				-
1.1.0.0.1.	ORSE	56	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00		-
1.1.0.0.2.	ORSE	9641	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m2	1.162,91		-
1.1.0.0.3.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00		-
1.1.0.0.4.	ORSE	21	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	189,00		-
1.1.0.0.5.	ORSE	3242	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T	un	4,00		-
1.1.0.0.6.	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	411,60		-
1.1.0.0.7.	ORSE	6096	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA EM OBRA.	UN	1,00		-
1.1.0.0.8.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.194,00		-
1.1.0.0.9.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00		-
1.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
1.2.0.0.1.	SINAPI	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00		-
1.2.0.0.2.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00		-
1.2.0.0.3.	COMP IRECÊ	175/2018	ESTRUTURA EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PINTURA PARA FIXAÇÃO DOS QUADROS DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ÁGUA / ENERGIA / LÓGICA / TELEFONE) - CONFORME PROJETO.	UN	1,00		-
1.2.0.0.4.	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		-
1.2.0.0.5.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,90		-
1.2.0.0.6.	SINAPI	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00		-
1.2.0.0.7.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	554,40		-
1.2.0.0.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	324,00		-
1.2.0.0.9.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,80		-
1.2.0.0.10.	ORSE	2952	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	48,00		-
1.2.0.0.11.	SINAPI	73783/17	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00		-
1.2.0.0.12.	ORSE	11991	Luminária em LED para iluminação pública.200W.LED AC, lentes policarbonato, corpo em alumínio inj, 220v, FP0,97, prot. DPS 10kv, IP65, IK10, Temp. cor 57 00k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 95lm/w,LM79, gar.5 anos, modelo GL316 G-II ght ou similar	un	48,00		-
1.2.0.0.13.	ORSE	11442	Luminária led, flutuante,solar, para piscina, IP68, ref. AH-PED-SOLAR-1-RS, d a Aiha ou similar	un	4,00		-
1.3.			PAVIMENTAÇÃO				-
1.3.0.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	381,01		-
1.3.0.0.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.582,61		-
1.3.0.0.3.	ORSE	3746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00		-
1.3.0.0.4.	ORSE-I	1294	Lajota concreto revestimento piso, quadrada 39cm, fck=35mpa, e=3cm, 7un/m2	m2	295,29		-
1.3.0.0.5.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	357,33		-
1.3.0.0.6.	ORSE-I	1597	Mármore bege bahia ou Marta Rocha e=2cm	m2	35,61		-
1.3.0.0.7.	COMP JD	160/2018	PISO HIJAU 10 X 10 CM	M2	38,58		-
1.4.			JARDINAGEM				-
1.4.0.0.1.	SINAPI	73967/2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	21,00		-
1.4.0.0.2.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	179,79		-
1.4.0.0.3.	ORSE	10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borrach a e mão de obra especializada	m2	57,21		-
1.5.			FONTE				-
1.5.0.0.1.	SINAPI	87484	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	49,92		-
1.5.0.0.2.	SINAPI	83645	BOMBA RECÁLQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 3,0 HP	UN	1,00		-
1.5.0.0.3.	SINAPI-I	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	UN	2,00		-
1.5.0.0.4.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	12,00		-

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.0.0.5.	ORSE-I	11573	Grelha de retorno, tamanho 400 x 300 mm.	un	1,00		-
1.5.0.0.6.	ORSE	5971	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	1,00		-
1.5.0.0.7.	ORSE	3299	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plástica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento	pt	1,00		-
1.5.0.0.8.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	43,72		-
1.5.0.0.9.	ORSE	3316	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	43,72		-
1.5.0.0.10.	SINAPI	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	43,72		-
1.5.0.1.			MOBILIÁRIO				
1.5.0.1.1.	ORSE	3223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	23,00		-
1.5.0.1.2.	ORSE	9328	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lúdico Brinquedos Inteligentes o u similar - fornecimento e montagem	un	1,00		-
1.5.0.1.3.	ORSE-I	9455	Brinquedo gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00		-
1.5.0.1.4.	ORSE-I	11958	Brinquedo - Escada Horizontal com Teia, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00		-
1.5.0.1.5.	ORSE	7185	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00		-
1.5.0.1.6.	ORSE	9367	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa a vai e vem	un	6,00		-
1.5.0.1.7.	ORSE-I	12949	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado o Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m.	un	5,00		-
1.6.			SERVIÇOS FINAIS				
1.6.0.0.1.	ORSE	6191	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.194,00		-

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JOAO DOURADO/BA

Local

11 de dezembro de 2018

Data

Nome:

Cargo:

Empresa:

CNPJ: