PAREDES EXISTENTES

COMENTÁRIOS	ÁREA	A EXISTENTE
PAREDES INTERNAS	1609,99 m²	Sim
PAREDES INTERNAS	224,77 m²	Sim
	1834,76 m²	

PAREDES A DEMOLIR

COMENTÁRIOS	ÁREA	A DEMOLIR
GRADIL EM METALON EXISTENTE NA FACHADA	15,10 m²	Sim
PAREDES INTERNAS	0,95 m²	Sim
PAREDES INTERNAS	849,51 m²	Sim
	865,56 m²	

PAREDES A CONSTRUIR

COMENTÁRIOS	ÁREA	A CONSTRUIR
GRANITO SANITARIOS	10,35 m²	Sim
PAREDES INTERNAS	1252,16 m²	Sim
	1262,51 m²	

TABELA ACABAMENTO - FORRO

Família	Área	Comentários
Forro composto	1155,44 m²	FORRO DE GESSO
	1155,44 m²	

.AR - ÁREAS DE ACABAMENTO DO PISO

Departamento	NOME	ÁREA	PERÍMETRO	Acabamento base
ADM	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	18,81 m²	17,350	5 PISO EXISTENTE
ADM	FATURAMENTO	6,22 m²	10,360	5 PISO EXISTENTE
ADM	ARQUIVO	7,27 m²	11,000	5 PISO EXISTENTE
		32,30 m²	38,710	
AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO MASCULINA	17,89 m²	17,760	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	POSTO ENF / SERVIÇO/ PRESCRIÇÃO MÉD.	7,82 m²	11,360	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO FEMININA	19,11 m²	18,180	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	SERV. SOCIAL	5,80 m²	10,060	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO INDIVIDUAL	10,31 m²	13,023	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	CONS. INDIFERENCIADO 02	10,58 m²	13,163	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	SALA APLICAÇÃO MEDICAMENTOS	4,89 m²	10,163	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	TRIAGEM	7,76 m²	11,360	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	CONS. INDIFERENCIADO 01	7,76 m²	11,357	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	SALA CURATIVOS / SUTURA	8,73 m²	11,830	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	SALA INALAÇÃO	5,89 m²	9,990	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	SALA EXAMES ADMISSÃO PARTURIENTES	14,71 m²	16,660	1 GRANILITE
		121,24 m²	154,905	
APOIO	CONFORTO MÉDICO	8,85 m²	11,900	1 GRANILITE
		8,85 m²	11,900	
CENTRO CIRURGICO	POSTO ENF / PRESC. MÉD / SERVIÇO ENFERM. C.C.	8,49 m²	12,189	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	CRPA	18,76 m²	18,060	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRÚRGICO 01	22,00 m²	19,180	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	GUARDA E PREPARO DE ANESTÉSICOS	4,37 m²	9,320	1 GRANILITE
CENTRO CIRURGICO	FARMÁCIA SATÉLITE C.C.	4,50 m²	8,620	1 GRANILITE
CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRÚRGICO 02	20,46 m²	18,014	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	HALL CIR. S.C.	9,48 m²	15,294	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	HALL CIR. A.C.	11,08 m²	17,960	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	ÁREA TROCA DE MACAS	4,75 m²	8,887	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
		103,88 m²	127,524	
CIRCULAÇÃO	HALL VESTIÁRIOS	5,23 m²	11,563	1 GRANILITE
CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	7,51 m²	12,717	1 GRANILITE
CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	19,91 m²	25,237	1 GRANILITE
CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	23,06 m²	31,032	1 GRANILITE
CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	91,38 m²	93,420	1 GRANILITE
		147,09 m²	173,969	
CME	VESTIÁRIO CME SUJO	2,62 m²	6,448	1 GRANILITE
CME	PREPARO DE MATERIAIS	19,36 m²	20,258	1 GRANILITE
CME	GUARDA / DISTRIBUIÇÃO MAT. ESTERILIZADO	9,63 m²	13,462	1 GRANILITE
		31,61 m²	40,168	
EMERGÊNCIA	SAPC	27,07 m²	21,863	1 GRANILITE
		27,07 m²	21,863	
ESTAR	ÁREA DEAMBULAÇÃO COBERTO	9,18 m²	12,130	3 INTERTRAVADO
		9,18 m²	12,130	
IMAGEM	RAIO X	21,95 m²	20,680	5 PISO EXISTENTE
IMAGEM	COMANDO	3,50 m²	7,480	5 PISO EXISTENTE
IMAGEM	RECEPÇÃO LAB./RAIO-X	12,56 m²	14,580	5 PISO EXISTENTE
		38,01 m²	42,740	
INTERNAÇÃO	ENFERMARIA 03	24,55 m²	22,900	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	ENFERMARIA 02	25,51 m²	23,160	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	ENFERMARIA 01	25,73 m²	23,460	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	11,44 m²	13,660	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	QUARTO PPP 03	20,88 m²	20,160	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	QUARTO PPP 02	20,88 m²	20,160	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	QUARTO PPP 01	20,59 m²	20,060	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	POSTO DE ENFERMAGEM INTERNAÇÃO / PRESCRIÇÃO MÉDICA	4,97 m²	9,260	1 GRANILITE
		154,54 m²	152,820	
LABORATÓRIO	ANÁLISE	12,32 m²	14,390	5 PISO EXISTENTE
LABORATÓRIO	LAV.	7,66 m²	12,940	5 PISO EXISTENTE
LABORATÓRIO	COLETA	6,81 m²	10,460	5 PISO EXISTENTE
LABORATÓRIO	LABORATÓRIO	10,70 m²	13,650	5 PISO EXISTENTE
		37,49 m²	51,440	
LAVANDERIA	GUARDA TEMPORÁRIA ROUPA LIMPA	5,56 m²	9,680	1 GRANILITE
		5,56 m²	9,680	
MATERIAIS E LIMPEZA	GUARDA MACAS E CAD. RODAS	4,61 m²	8,419	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS	5,40 m²	10,390	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	DML CME	1,80 m²	5,400	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	ALMOXARIFADO GERAL	10,84 m²	13,650	1 GRANILITE
		22,65 m²	37,859	
NUTRIÇÃO	COZINHA	16,42 m²	15,988	5 PISO EXISTENTE
NUTRIÇÃO	REFEITÓRIO	9,57 m²	13,060	5 PISO EXISTENTE
NUTRIÇÃO	DESPENSA	5,99 m²	11,400	5 PISO EXISTENTE
		31,98 m²	40,448	
RECEPÇÃO	RECEPÇÃO GERAL	53,12 m²	40,152	1 GRANILITE
RECEPÇÃO	RECEPÇÃO PARTURIENTES	29,32 m²	24,680	1 GRANILITE
		82,44 m²	64,832	
SANITÁRIO	SANIT. PPP 04	4,92 m²	10,360	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. PPP 02	4,92 m²	10,330	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. PPP 01	4,92 m²	10,330	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. S. EXAMES	2,20 m²	5,960	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. CONF. MÉDICO	3,62 m²	8,440	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. OBS. 03	5,45 m²	9,900	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. OBS. 01	5,28 m²	9,800	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. FUNC. FEM.	5,52 m²	15,220	5 PISO EXISTENTE
SANITÁRIO	SANIT. FUNC. MASC.	3,53 m²	10,260	5 PISO EXISTENTE
SANITÁRIO	SANIT. LAB.	2,11 m²	5,808	5 PISO EXISTENTE
SANITÁRIO	VESTIÁRIO FEM. C.C.	5,38 m²	11,560	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. MASC. PÚBLICO	3,64 m²	7,830	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. FEM. PÚBLICO	3,64 m²	7,830	2 CERAMICA
SANITÁRIO	VESTIÁRIO FEM. GERAL	10,31 m²	13,040	2 CERAMICA
		65,44 m²	136,668	
		919,32 m²	1117,656	

QUANTITATIVO DE PISOS DA LEGENDA

Acabamento base	Área	Comentários
1 GRANILITE	839,34 m²	
2 CERAMICA	119,05 m²	
3 INTERTRAVADO	1347,84 m²	
4 PISO VINILICO DISSIPATIVO	99,77 m²	
6 GRAMA	9,43 m²	
	2415,43 m²	

DOC - REVESTIMENTOS DOS AMBIENTES

Departamento	NOME	PISO	PAREDES	FORRO	Acabamento base
	AREA EXTERNA	3	4	1	
	AREA EXTERNA	3	4		
	SAME	1	1	1	1 GRANILITE
	SANIT. OBS. IND.	2	2	1	2 CERAMICA
ADM	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	5	1	1	5 PISO EXISTENTE
ADM	ARQUIVO	5	1	1	5 PISO EXISTENTE
ADM	FATURAMENTO	5	1	1	5 PISO EXISTENTE
AMBULATÓRIO	CONS. INDIFERENCIADO 01	1	1	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	CONS. INDIFERENCIADO 02	1	1	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO FEMININA	1	1	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO INDIVIDUAL	1	1	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO MASCULINA	1	1	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	POSTO ENF / SERVIÇO/ PRESCRIÇÃO MÉD.	1	1	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	SALA APLICAÇÃO MEDICAMENTOS	1	1	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	SALA CURATIVOS / SUTURA	1	2	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	SALA EXAMES ADMISSÃO PARTURIENTES	1	1	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	SALA INALAÇÃO	1	1	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	SERV. SOCIAL	1	1	1	1 GRANILITE
AMBULATÓRIO	TRIAGEM	1	1	1	1 GRANILITE
APOIO	COMPRESSOR	1	1	1	1 GRANILITE
APOIO	CONFORTO ENFERM.	1	1	1	1 GRANILITE
APOIO	CONFORTO MÉDICO	1	1	1	1 GRANILITE
APOIO	GERADOR	1	1		1 GRANILITE
APOIO	OXIGÊNIO	1	1	1	1 GRANILITE
APOIO	ROUPARIA	1	1	1	1 GRANILITE
APOIO	SALA DE MEDIÇÃO	1	1		1 GRANILITE
APOIO	TRASNFORMADOR	1	1		1 GRANILITE
APOIO	VÁCUO	1	1	1	1 GRANILITE
APOIO	ÁREA EXTERNA	3	4		3 INTERTRAVADO
CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRÚRGICO 01	4	3	1	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRÚRGICO 02	4	3	1	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	CRPA	4	3	1	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	ESTAR FUNCIONÁRIOS	1	1	1	1 GRANILITE
CENTRO CIRURGICO	FARMÁCIA SATÉLITE C.C.	1	3	1	1 GRANILITE
CENTRO CIRURGICO	GUARDA E PREPARO DE ANESTÉSICOS	1	3	1	1 GRANILITE
CENTRO CIRURGICO	HALL CIR. A.C.	4	3	1	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	HALL CIR. S.C.	4	3	1	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	POSTO ENF / PRESC. MÉD / SERVIÇO ENFERM. C.C.	1	3	1	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	SALA DE UTILIDADES C.C.	1	3	1	1 GRANILITE
CENTRO CIRURGICO	ÁREA ESCOVAÇÃO	4	3	1	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CENTRO CIRURGICO	ÁREA TROCA DE MACAS	4	3	1	4 PISO VINILICO DISSIPATIVO
CIRCULAÇÃO	CIRC.	5	1	1	5 PISO EXISTENTE
CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1	1	1	1 GRANILITE
CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1	1	1	1 GRANILITE
CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1	1	1	1 GRANILITE
CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1	1	1	1 GRANILITE
CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1	1	1	1 GRANILITE
CIRCULAÇÃO	HALL VESTIÁRIOS	1	1	1	1 GRANILITE
CIRCULAÇÃO	POÇO VENT.	3	2		3 INTERTRAVADO
CIRCULAÇÃO	ÁREA DESCOBERTA EXTERNA	3	1		3 INTERTRAVADO
CME	DESINFECÇÃO QUÍMICA	1	2	1	1 GRANILITE
CME	ESTERILIZAÇÃO FÍSICA	1	2	1	1 GRANILITE
CME	GUARDA / DISTRIBUIÇÃO MAT. ESTERILIZADO	1	2	1	1 GRANILITE
CME	PREPARO DE MATERIAIS	1	2	1	1 GRANILITE
CME	RECEPÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS	1	2	1	1 GRANILITE
CME	VESTIÁRIO CME LIMPO	2	2	1	2 CERAMICA
CME	VESTIÁRIO CME SUJO	1	2	1	1 GRANILITE
EMERGÊNCIA	DESEMBARQUE AMBULÂNCIAS	3	1	1	3 INTERTRAVADO
EMERGÊNCIA	SALA DE HIGIENIZAÇÃO	2	2	1	2 CERAMICA
EMERGÊNCIA	SAPC	1	2	1	1 GRANILITE
ESTAR	ESTAR PARA PARTURIENTES	1	1	1	1 GRANILITE
ESTAR	SOLÁRIO / ESTAR PACIENTES / DESCOBERTO	3	1	1	3 INTERTRAVADO
ESTAR	ÁREA DE DEAMBULAÇÃO / ESTAR DESCOBERTO	3	1	1	3 INTERTRAVADO
ESTAR	ÁREA DEAMBULAÇÃO COBERTO	3	1	1	3 INTERTRAVADO
FARMÁCIA	A. ARMAZENAGEM SOLUÇÕES GRANDE VOLUME	1	1	1	1 GRANILITE
FARMÁCIA	CIRC.	1	1	1	1 GRANILITE
FARMÁCIA	DISTRIBUIÇÃO	1	1	1	1 GRANILITE
FARMÁCIA	FARMÁCIA / CAF	1	1	1	1 GRANILITE
FARMÁCIA	FRACIONAMENTO MEDICAMENTOS	1	1	1	1 GRANILITE
FARMÁCIA	RECEPÇÃO E INSPEÇÃO	1	1	1	1 GRANILITE
FARMÁCIA	SALA FARMACÊUTICO	1	1	1	1 GRANILITE
IMAGEM	COMANDO	5	4	1	5 PISO EXISTENTE
IMAGEM	RAIO X	5	4	1	5 PISO EXISTENTE
IMAGEM	RECEPÇÃO LAB./RAIO-X	5	4	1	5 PISO EXISTENTE
INTERNAÇÃO	ENFERMARIA 01	1	1	1	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	ENFERMARIA 02	1	1	1	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	ENFERMARIA 03	1	1	1	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	POSTO DE ENFERMAGEM INTERNAÇÃO / PRESCRIÇÃO MÉDICA	1	2	1	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	QUARTO PPP 01	1	1	1	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	QUARTO PPP 02	1	1	1	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	QUARTO PPP 03	1	1	1	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	1	1	1	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	VARANDA	1	1	1	1 GRANILITE
INTERNAÇÃO	VARANDA	1	1	1	1 GRANILITE
LABORATÓRIO	ANÁLISE	5	1	1	5 PISO EXISTENTE
LABORATÓRIO	COLETA	5	2	1	5 PISO EXISTENTE
LABORATÓRIO	LABORATÓRIO	5	2	1	5 PISO EXISTENTE
LABORATÓRIO	LAV.	5	2	1	5 PISO EXISTENTE
LAVANDERIA	GUARDA TEMPORÁRIA DE ROUPA SUJA	1	1	1	1 GRANILITE
LAVANDERIA	GUARDA TEMPORÁRIA ROUPA LIMPA	1	1	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	ALMOXARIFADO GERAL	1	1	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS	1	1	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	DML C.C.	2	3	1	2 CERAMICA
MATERIAIS E LIMPEZA	DML CME	1	2	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	DML FAR	1	2	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	DML GERAL	1	2	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	DML NECROTÉRIO	1	2	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	GUARDA MACAS E CAD. RODAS	1	1	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	HIGIENIZAÇÃO COLETORES	1	2	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	RESÍDUO BIOLÓGICO	1	2	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	RESÍDUO ORGÂNICO	1	2	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	RESÍDUO QUÍMICO	1	2	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	RESÍDUO RECICLÁVEIS	1	2	1	1 GRANILITE
MATERIAIS E LIMPEZA	SALA UTILIDADES GERAL	1	1	1	1 GRANILITE
NECROTÉRIO	SALA PREPARO E GUARDA DE CADÁVER	1	2	1	1 GRANILITE
NUTRIÇÃO	COPA	2	2	1	2 CERAMICA
NUTRIÇÃO	COZINHA	5	2	1	5 PISO EXISTENTE
NUTRIÇÃO	DESPENSA	5	2	1	5 PISO EXISTENTE
NUTRIÇÃO	REFEITÓRIO	5	2	1	5 PISO EXISTENTE
RECEPÇÃO	RECEPÇÃO GERAL	1	1	1	1 GRANILITE
RECEPÇÃO	RECEPÇÃO PARTURIENTES	1	1	1	1 GRANILITE
SANITÁRIO	SANIT. CME LIMPO	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. CME SUJO	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. CONF. ENF.	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. CONF. MÉDICO	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. FEM. MATERNIDADE	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. FEM. PÚBLICO	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. FUNC. FEM.	5	2	1	5 PISO EXISTENTE
SANITÁRIO	SANIT. FUNC. MASC.	5	2	1	5 PISO EXISTENTE
SANITÁRIO	SANIT. LAB.	5	2	1	5 PISO EXISTENTE
SANITÁRIO	SANIT. MASC. MATERNIDADE	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. MASC. PÚBLICO	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. OBS. 01	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. OBS. 03	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. OBST. 01	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. OBST. 02	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. PPP 01	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. PPP 02	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. PPP 04	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. PRE.PARTO	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. S. EXAMES	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. VEST. FAR.	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	SANIT. VEST. FAR.	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	VESTIÁRIO FEM. C.C.	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	VESTIÁRIO FEM. GERAL	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	VESTIÁRIO MASC. C.C.	2	2	1	2 CERAMICA
SANITÁRIO	VESTIÁRIO MASC. GERAL	2	2	1	2 CERAMICA
ÁREA EXTERNA	JARDINEIRA	6	2	1	6 GRAMA
ÁREA EXTERNA	PASSEIO	3	1	1	3 INTERTRAVADO
ÁREA EXTERNA	ÁREA COBERTA EXTERNA	3	4	1	3 INTERTRAVADO
ÁREA EXTERNA	ÁREA DESCOBERTA EXTERNA	3	4		3 INTERTRAVADO

.AR - ÁREAS - INTERNAS FORRO

NOME	ÁREA	PERÍMETRO	.FORRO A SER MUDADO
ENFERMARIA 02	25,51 m²	23,160	Sim
SERVIÇO DE ENFERMAGEM	11,44 m²	13,660	Sim
QUARTO PPP 03	20,88 m²	20,160	Sim
QUARTO PPP 02	20,88 m²	20,160	Sim
QUARTO PPP 01	20,59 m²	20,060	Sim
CONFORTO MÉDICO	8,85 m²	11,900	Sim
SANIT. CONF. MÉDICO	3,62 m²	8,440	Sim
OBSERVAÇÃO MASCULINA	17,89 m²	17,760	Sim
POSTO ENF / SERVIÇO/ PRESCRIÇÃO MÉD.	7,82 m²	11,360	Sim
OBSERVAÇÃO FEMININA	19,11 m²	18,180	Sim
GUARDA MACAS E CAD. RODAS	4,61 m²	8,419	Sim
SERV. SOCIAL	5,80 m²	10,060	Sim
SAPC	27,07 m²	21,863	Sim
OBSERVAÇÃO INDIVIDUAL	10,31 m²	13,023	Sim
CONS. INDIFERENCIADO 02	10,58 m²	13,163	Sim
SALA APLICAÇÃO MEDICAMENTOS	4,89 m²	10,163	Sim
VESTIÁRIO FEM. C.C.	5,38 m²	11,560	Sim
VESTIÁRIO CME SUJO	2,62 m²	6,448	Sim
DML CME	1,80 m²	5,400	Sim
GUARDA TEMPORÁRIA ROUPA LIMPA	5,56 m²	9,680	Sim
ALMOXARIFADO GERAL	10,84 m²	13,650	Sim
CIRCULAÇÃO	7,51 m²	12,717	Sim
CIRCULAÇÃO	19,91 m²	25,237	Sim
POSTO DE ENFERMAGEM INTERNAÇÃO / PRESCRIÇÃO MÉDICA	4,97 m²	9,260	Sim
CIRCULAÇÃO	23,06 m²	31,032	Sim
CIRCULAÇÃO	25,17 m²	41,530	Sim
TRIAGEM	7,76 m²	11,360	Sim
CONS. INDIFERENCIADO 01	7,76 m²	11,357	Sim
ÁREA DEAMBULAÇÃO COBERTO	9,18 m²	12,130	Sim
RECEPÇÃO GERAL	53,12 m²	40,152	Sim
SALA CURATIVOS / SUTURA	8,73 m²	11,830	Sim
SALA INALAÇÃO	5,89 m²	9,990	Sim

.AR - ÁREAS - INTERNAS FORRO

NOME	ÁREA	PERÍMETRO	.FORRO A SER MUDADO
SALA EXAMES ADMISSÃO PARTURIENTES	14,71 m²	16,660	Sim
RECEPÇÃO PARTURIENTES	29,32 m²	24,680	Sim
PREPARO DE MATERIAIS	19,36 m²	20,258	Sim
GUARDA / DISTRIBUIÇÃO MAT. ESTERILIZADO	9,63 m²	13,462	Sim
VESTIÁRIO FEM. GERAL	10,31 m²	13,040	Sim
CIRCULAÇÃO	91,38 m²	93,420	Sim
ENFERMARIA 03	24,55 m²	22,900	Sim
ENFERMARIA 01	25,73 m²	23,460	Sim
SANIT. PPP 04	4,92 m²	10,360	Sim
SANIT. PPP 02	4,92 m²	10,330	Sim
SANIT. PPP 01	4,92 m²	10,330	Sim
SANIT. S. EXAMES	2,20 m²	5,960	Sim
SANIT. OBS. 03	5,45 m²	9,900	Sim
SANIT. OBS. 01	5,28 m²	9,800	Sim
SANIT. MASC. PÚBLICO	3,64 m²	7,830	Sim
SANIT. FEM. PÚBLICO	3,64 m²	7,830	Sim
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	18,81 m²	17,350	Sim
SANIT. FUNC. FEM.	5,52 m²	15,220	Sim
SANIT. FUNC. MASC.	3,53 m²	10,260	Sim
COZINHA	16,42 m²	15,988	Sim
REFEITÓRIO	9,57 m²	13,060	Sim
DESPENSA	5,99 m²	11,400	Sim
FATURAMENTO	6,22 m²	10,360	Sim
ANÁLISE	12,32 m²	14,390	Sim
LAV.	7,66 m²	12,940	Sim
SANIT. LAB.	2,11 m²	5,808	Sim
COLETA	6,81 m²	10,460	Sim
LABORATÓRIO	10,70 m²	13,650	Sim
RAIO X	21,95 m²	20,680	Sim
COMANDO	3,50 m²	7,480	Sim
ARQUIVO	7,27 m²	11,000	Sim
RECEPÇÃO LAB./RAIO-X	12,56 m²	14,580	Sim
	829,99 m²	1009,709	

.QTO - LUMINARIAS

Imagem	Contador	Marca de tipo	Comentários
	22	EE	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA
	422	LED 18W	LUMINÁRIA EMBUTIR LED 18W
	6	P01	POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA PEDESTRE
	6	P02	POSTE DE ILUMINAÇÃO
Total geral: 456	456		

PREFEITURA MUNICIPAL
JOÃO DOURADO
PREFEITO: CELSO LOULA DOURADO
Agora é a vez do povo

PROJETO:
HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDITO NEY

LOCAL: RUA SANTO AMARO, SN - CENTRO, JOÃO DOURADO / BAHIA

RESPONSÁVEL: ARQ. ISABELA MIRANDA DOURADO NUNES — CAU A60611-1

DESENHO(S)
QUANTITATIVOS

FOLHA
F11

ESCALA

11/07/2019 17:29:22