

**LEGENDA DE REVESTIMENTOS**

- 1 PINTURA INTERNA LAVÁVEL
- 2 CERÂMICA
- 3 TINTA EPÓXI
- 4 TINTA EXTERNA

**Levantamento do material do piso**

Material: Marca	Material: Descrição
1	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA A CONSTRUIR
2	CERÂMICA 60x60cm TIPO A, PEI 5, ANTI-DERRAPANTE A CONSTRUIR
3	PISO INTERTRÁVADO CINZA 10x20x5cm A CONSTRUIR
4	PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVO A CONSTRUIR
6	CERÂMICA EXISTENTE

**Levantamento do material de parede**

Material: Marca	Material: Descrição
1	PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL SOBRE PAREDE EM MASSA ATÉ FORRO
2	CERÂMICA PAREDE 30X60, JUNTA SECA E REJUNTE EPOXI ATÉ FORRO
3	PINTURA EPOXI EPOXI SOBRE MASSA CORRIDA

Total geral: 2828

**Levantamento do material do forro**

Material: Marca	Material: Descrição
1	FORRO DE GESSO



T1 - TINTA PVA  
T2 - TINTA EPOXI  
T3 - TINTA ACRÍLICA  
B - BARITA  
C1 - CERÂMICA

1 PLANTA BAIXA TÉRREO  
F13 1 : 100

**PAREDES A CONSTRUIR**

COMENTÁRIOS	ÁREA	A CONSTRUIR
GRANITO SANITÁRIOS	10,35 m²	Sim
PAREDES INTERNAS	1252,16 m²	Sim
	1262,51 m²	

**PAREDES A DEMOLIR**

COMENTÁRIOS	ÁREA	A DEMOLIR
GRADIL EM METALON EXISTENTE NA FACHADA	15,10 m²	Sim
PAREDES INTERNAS	0,95 m²	Sim
PAREDES INTERNAS	849,73 m²	Sim
	865,78 m²	

**PAREDES EXISTENTES**

COMENTÁRIOS	ÁREA	A EXISTENTE
PAREDES INTERNAS	1609,45 m²	Sim
PAREDES INTERNAS	224,77 m²	Sim
	1834,22 m²	

**TOTAL DE ACABAMENTOS PAREDES**

Tipo	Área
BARITA	77,13 m²
PAREDE CERÂMICA	911,33 m²
TINTA ACRÍLICA	826,59 m²
TINTA EPOXI	351,84 m²
TINTA PVA	2112,24 m² = 1155,44 (FORRO) + 3267,20
	4279,12 m²

**Tabela de forro**

Familia	Área	Comentários
Forro composto	1155,44 m²	FORRO DE GESSO
	1155,44 m²	

*Assinatura*