



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

GESTÃO

2021-2024


Objeto:	Escola Félix	Fonte	SINAPI/ORSE	DATA	jan/22
Local:	Distrito de Salobro, Município de Canarana - Ba	BDI	R\$ 0,25		

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Un	Qtde	Custo Unit. R\$	BDI	Preço Unitário C/BDI	Preço Total sem BDI	Preço Total com BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 10,92	R\$ 13,52
1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	0,16	R\$ 68,28	23,80%	R\$ 84,53	R\$ 10,92	R\$ 13,52
								Subtotal	R\$ 10,92	R\$ 13,52
2.0	INFRAESTRUTURA								R\$ 85,29	R\$ 105,59
2.1	SAPATAS									
2.1.1	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	1,07	R\$ 13,13	23,80%	R\$ 16,25	R\$ 14,05	R\$ 17,39
2.1.2	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	0,13	R\$ 392,40	23,80%	R\$ 485,79	R\$ 51,01	R\$ 63,15
2.1.3	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 1 ESTRUTURAS	M³	0,13	R\$ 155,64	23,80%	R\$ 192,68	R\$ 20,23	R\$ 25,05
								Subtotal	R\$ 85,29	R\$ 105,59
3.0	SUPEESTRUTURA								R\$ 256,00	R\$ 316,93
3.1	PILAR									
3.1.1	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA DIVERSAS, EXCETO LAJES.	Kg	9,48	R\$ 13,13	23,80%	R\$ 16,25	R\$ 124,47	R\$ 154,10
3.1.2	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	0,24	R\$ 392,40	23,80%	R\$ 485,79	R\$ 94,18	R\$ 116,59
3.1.3	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 1 ESTRUTURAS	M³	0,24	R\$ 155,64	23,80%	R\$ 192,68	R\$ 37,35	R\$ 46,24
								Subtotal	R\$ 256,00	R\$ 316,93
4.0	COBERTURA								R\$ 623,38	R\$ 771,74
4.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	4,80	R\$ 95,81	23,80%	R\$ 118,61	R\$ 459,89	R\$ 569,34
4.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	4,80	R\$ 34,06	23,80%	R\$ 42,17	R\$ 163,49	R\$ 202,40
								Subtotal	R\$ 623,38	R\$ 771,74
5.0	PISO								R\$ 17.651,74	R\$ 21.852,86
5.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M³	18,91	R\$ 672,31	23,80%	R\$ 832,32	R\$ 12.713,38	R\$ 15.739,17

Raiane Lima
Eng. Civil
Crea-Ba 7298

5.2	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.	M²	31,50	R\$ 68,43	23,80%	R\$ 84,72	R\$ 2.155,55	R\$ 2.668,56		
5.3	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M²	76,43	R\$ 36,41	23,80%	R\$ 45,08	R\$ 2.782,82	R\$ 3.445,13		
Subtotal									R\$ 17.651,74	R\$ 21.852,86		
6.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNOS										R\$ 51.567,80	R\$ 63.840,94
6.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1.020,00	R\$ 11,89	23,80%	R\$ 14,72	R\$ 12.127,80	R\$ 15.014,22		
6.2	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	3.400,00	R\$ 11,60	23,80%	R\$ 14,36	R\$ 39.440,00	R\$ 48.826,72		
Subtotal									R\$ 51.567,80	R\$ 63.840,94		
7.0	ESQUADRIAS										R\$ 1.898,56	R\$ 2.350,41
7.1	ORSE	4330	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m²	5,25	R\$ 361,63	23,80%	R\$ 447,70	R\$ 1.898,56	R\$ 2.350,41		
Subtotal									R\$ 1.898,56	R\$ 2.350,41		
									TOTAL S/ BDI	R\$ 72.093,70		
									TOTAL C/ BDI	R\$ 89.252,00		
Raiane Oliveira Lima CREA: 7298 CPF: 058.058.515-80												


Raiane Lima
Eng Civil
Crea-Ba 7298

